# Proposition PR2505-0001 - Non validé

Date : 24/05/2025
Date de fin de validité : 23/06/2025
Code client : CU2505-00002

Émetteur

**BM ÉLEC**
9 ter avenue du onze novembre
85130 CHANVERRIE

Tél.: 0618449412
Email: contact@bm-elec.fr
Web: bm-elec.fr

Adressé à

**Sachot Mathilde**

Montants exprimés en Euros

| Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| **Lot électricité**<br>Devis établi suivant la norme NFC 15-100 en vigueur | 0% | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Tableau de distribution T3+ en monophasé Schneider Résí9 avec interrupteurs différentiels 2P 30mA et disjoncteurs divisionnaires pour les départs compris goulottes techniques et repérage, Coffret de comunication Schneider resi9 vdi 13m1r basic, Prise de terre avec barrette de mesure et liaisons équipotentielles des masses métalliques | 0% | 1 669,20 | 1 | 1 669,20 |
| Détecteur de fumée pile lithium autonomie 10ans | 0% | 32,30 | 1 | 32,30 |
| Attestation de conformité "Consuel" | 0% | 165,30 | 1 | 165,30 |
| **Appareillage Schneider Odace Blanc**<br><br>CHAMBRE 1<br>Inter va et vient + lampe centrale dcl<br>Prise de courant 2P+T 16A x3<br>Prise de téléphone RJ 45 cat6 | 0% | 330,08 | 1 | 330,08 |
| CHAMBRE 2<br>Inter va et vient + lampe centrale dcl<br>Prise de courant 2P+T 16A x3<br>Prise de téléphone RJ 45 cat6 | 0% | 330,08 | 1 | 330,08 |
| BUREAU<br>Inter va et vient + lampe centrale dcl<br>Prise de courant 2P+T 16A x3<br>Prise de téléphone RJ 45 cat6 | 0% | 230,08 | 1 | 230,08 |
| SALLE DE BAIN<br>Inter simple allumage + lampe centrale dcl<br>Inter simple allumage + 2 Spot led<br>Prise de courant 2P+T 16A<br>Sortie de Cable 10 A | 0% | 230,50 | 1 | 230,50 |
| DEGAGEMENT<br>Poussoirs(x3) par télérupteur + lampe centrale dcl<br>Prise de courant 2P+T 16A | 0% | 136,05 | 1 | 136,05 |
| WC<br>Inter simple allumage + lampe centrale dcl | 0% | 56,40 | 1 | 56,40 |
| SALON - SEJOUR<br>Poussoirs(x3) par télérupteur + lampe centrale dcl | | | | |

# Proposition PR2505-0001 - Non validé

Date : 24/05/2025
Date de fin de validité : 23/06/2025
Code client : CU2505-00002

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inter va et vient + lampe centrale dcl<br>Prise de courant 2P+T 16A x7<br>Prise de téléphone RJ 45 cat6 x2<br>Carillon 2 tons avec bouton poussoir ext.<br>Inter simple allumage à voyant + attente ext. en applique | 0% | 790,22 | 1 | 790,22 |
| CUISINE<br>Inter va et vient + lampe centrale dcl<br>Poussoirs(x3) par télérupteur + lampe centrale dcl<br>Prise de courant 2P+T 16A x6<br>Prise de courant 2P+T 20A "lave vaisselle, four"<br>Sortie de câble 2P+T 32A "cuisson" | 0% | 691,62 | 1 | 691,62 |
| CELIER<br>Inter va et vient + lampe centrale dcl<br>Inter simple allumage à voyant + attente ext. en applique<br>Prise de courant 2P+T 16A x2<br>Prise de courant 2P+T 20A "lave-linge, sèche linge" | 0% | 290,60 | 1 | 290,60 |
| GARAGE<br>Inter va et vient + lampe centrale dcl<br>Inter simple allumage à voyant + attente ext. en applique<br>Prise de courant 2P+T 16A x3<br>Prise de courant 2P+T 16A "portail" | 0% | 263,60 | 1 | 263,60 |
| LOT VMC<br>Ventilation mécanique contrôlée simple flux Aldes Easyhome hygro MW avec bouches d'extraction (cuisine, cellier, wc et sdb), gaines d'extraction calorifugées 25mm Algaine, alimentation et commande électrique (sortie en toiture non prévue) | 0% | 818,01 | 1 | 818,01 |
| MAINEU - Main œuvre électricité | 0% | 35,00 | 100 | 3 500,00 |

*** TVA non applicable art-293B du CGI**

| | |
|---|---|
| Total HT | 9 534,04 |
| Total TTC | 9 534,04 |

**Conditions de règlement:** A la validation du devis, un acompte de 30% vous sera demandé.

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque:

| Code banque | Code guichet | Numéro de compte | Clé |
|---|---|---|---|
| 16598 | 00001 | 23449540001 | 55 |

**Code IBAN: FR76**
**Code BIC/SWIFT: FPELFR21XXX**